

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa: Remont pokrycia dachowego
 Obiekt: Świetlica wiejska
 Rodzaj robót: Roboty dekarские
 Lokalizacja: Wydartowo 27, 63-940 Bojanowo
 dz. nr ewid. 70/1

Inwestor: Gmina Bojanowo
 63-940 Bojanowo, ul. Rynek 12

PRZEDMIAR

Strona 1

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN. MIARY	ILOŚĆ
1			Przygotowanie i wyrównanie pod pokrycie z płyty warstwowej		
1	10	202-04-11-01-02analogia	Przykręcenie do połaci dachowych belek 80x80 dla pokryć z płyty warstwowej wraz z wypoziomowaniem	m ²	214,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1			214
					214,000
2			Obróbki blacharskie		
2	20	KNR 202-05-41-02-00	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer od 25 cm	m ²	24,460
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1			32*0,35
		2			16*0,41
		3			6,7*4*0,25
					11,200
					6,560
					6,700
2	30	KNR 202-05-41-01-00	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer do 25 cm	m ²	8,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1			32*0,25
					8,000
3			Orynnowanie i pokrycie z płyty warstwowej		
3	40	KNR 202-05-08-04-01	Rynny dachowe półokrągłe z blachy ocynkowanej 0,55 mm o 15 cm	metr	32,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1			32
					32,000
3	50	MAT 1568266+	Denko rynnowe o 150	szt	6,000
3	60	MAT 1568206+	Złączka rynnowa o 150	szt	7,000
3	70	MAT 1568225	Złączka rury o 100	szt	3,000
3	80	MAT 1568273	Kołanko do rury spust o 100	szt	9,000
3	90	KNR 202-05-10-02-01	Rury spustowe okrągłe z blachy ocynkowanej 0,55 mm o 100 mm	metr	18,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1			18
					18,000
3	100	KNR 205-10-04-01-00	Lekka obudowa dachów z płyt warstwowych PU-PIR-R 60	m ²	214,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1			214
					214,000